



PDF 5 - CRONOGRAMA OFICIAL- ÁREA EXTERNA

O passo a passo da execução: saiba exatamente o que acontece em cada etapa e quando contratar cada profissional para evitar retrabalho. *(Material complementar – uso opcional)*

- 📄 O cronograma de uma área externa exige atenção redobrada à **ordem das camadas**. Diferente de um quarto, qualquer erro na sequência de drenagem ou impermeabilização pode exigir que você quebre tudo o que já foi finalizado. 🙌 O controle diário do tempo acontece no **Painel de Controle** — Aba 4_Cronograma 3P.



O Que Fazer em Cada Semana



Cada semana representa uma camada de execução que depende da anterior. Respeitar essa ordem evita retrabalho e custos extras com profissionais parados.



Semana 1: Infraestrutura e "Obra Pesada"

Demolição e Escavação

Remoção de pisos antigos e abertura de valas para drenagem e esgoto.

Hidráulica e Elétrica de Chão

Passagem de tubulações de ralo, pontos de piscina/ducha e fiação blindada para iluminação de solo.

Impermeabilização Base

Aplicação de mantas ou resinas nas áreas que receberão água constante.



Semana 2: Regularização e Alvenarias

Contrapiso com Caimento

Execução da inclinação correta em direção aos ralos (**1% a 2%**).

Bancadas e Alvenaria Gourmet

Construção da base da churrasqueira, balcões e muretas de suporte.

Reboco Técnico

Preparação das paredes para receberem pedras ou texturas externas.

Semana 3: Revestimentos e Acabamentos Brutos



Assentamento de Piso

Colocação do piso (atérmico/antiderrapante) e rejunte técnico.



Pedras e Filetes

Revestimento de paredes e bordas de piscina ou canteiros.



Medição Final de Marcenaria/Cobertura

O profissional **só deve medir após o piso e as alvenarias estarem prontos.**

Semana 4: Montagem, Verde e Estética



Iluminação e Arandelas

Instalação das luminárias blindadas e testes de cena de luz.



Marcenaria e Pergolado

Montagem dos móveis planejados e coberturas (vidro/policarbonato).



Paisagismo e Limpeza

Plantio de mudas e limpeza fina para retirada de restos de obra.





Checklist de Controle do Cronograma

Use este checklist para garantir que uma etapa não atropele a outra:

1

Teste de Estanqueidade

A impermeabilização foi testada com água por **72h** antes de colocar o piso?

2

Queda de Água

O ralo está realmente no ponto mais baixo? (*Teste com um balde antes de rejuntar*).

3

Espera do Gesso/Pintura

Se houver forro de madeira ou PVC, a fiação de som/luz já foi passada?

4

Proteção de Piso

Se for instalar marcenaria pesada, o piso novo está protegido com **Salva-Piso**?



Quando Comprar Cada Item?

Semana 1	Tubos, conexões, cimento, areia, brita e mantas impermeabilizantes.
Semana 2	Pisos, azulejos, cubas e torneiras externas.
Semana 3	Argamassa AC3 (específica para exterior), rejuntas e pedras de acabamento.
Semana 4	Móveis, churrasqueira, plantas e luminárias.

Como Usar Este Cronograma do Jeito Certo — Os Ouros

Boas Práticas

Fator Chuva

Sempre adicione 1 semana de "folga" no seu **Painel de Controle**. Obras externas param totalmente em dias de chuva.

Alinhamento de Equipe

Pedreiro e Eletricista devem entrar juntos na **Semana 1** para que ninguém quebre o que o outro acabou de fazer.

Erro a Evitar

Não instale móveis com o piso sujo: O pó de obra externa é abrasivo e pode riscar permanentemente a marcenaria e o alumínio.



✓ Conclusão

Uma área externa executada na ordem certa **economiza tempo** e evita que você pague diárias extras de profissionais parados por falta de material.



Mantenha o fluxo atualizado no seu **Painel de Controle**.



© 2024 MÉTODO 3P – SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DE REFORMAS. *Todos os direitos reservados. Este conteúdo, incluindo a lógica do Painel de Controle e os guias técnicos, é protegido pela Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) e Propriedade Intelectual. A reprodução, revenda ou compartilhamento não autorizado constitui crime e será objeto de medidas judiciais cabíveis.*