



PDF 7 - ROTEIRO DO ORÇAMENTO BLINDADO - ÁREA EXTERNA

Como transformar orçamentos "chutados" em números reais e seguros para o seu lazer.

MATERIAL COMPLEMENTAR – USO OPCIONAL

Antes de Começar

O desafio da área externa

Diferente de uma sala, onde o custo é previsível, a área externa esconde gastos "**embaixo da terra**" (drenagem e fundação). Este guia vai te ensinar a orçar não apenas a beleza, mas a base que mantém tudo em pé.

Como usar este material

- O registro dos valores acontece no **Painel de Controle — Aba Orçamento Detalhado**.
- Use este roteiro para **não esquecer nenhum item** na hora de pedir cotações.

1. O Levantamento de Quantitativos (Área Externa)

Antes de chamar o pedreiro ou ir à loja de pisos, saiba seus números:

1

Área de Piso

Meça largura x comprimento de toda a área. Adicione **15% de sobra** para pisos externos (há mais recortes em ralos e canteiros).

2

Metragem de Drenagem

Meça quantos **metros lineares de tubos e calhas** (ralos lineares) serão necessários para levar a água até a saída da rua.

3

Pontos de Elétrica e Hidráulica

Conte quantos pontos de luz (arandelas e espetos), tomadas externas, torneiras e duchas terá o projeto.

4

Muretas e Bancadas

Meça a extensão de balcões gourmet para o **cálculo de pedras** (granito/mármore).





2. A Lista de Compras Blindada

Não orce apenas o "**visível**". O lazer duradouro está nos detalhes:



Infraestrutura

Tubos de esgoto, fiação blindada (Cabo PP), mantas impermeabilizantes e **argamassa AC3** (obrigatória para sol e chuva).



Revestimentos

Piso antiderrapante/atérmico, pedras de acabamento, **rejunte resinado** (que não encarde) e texturas hidro-repelentes.



Mobiliário e Cobertura

Pergolado, toldos, churrasqueira, **móveis de corda náutica ou alumínio**.



Paisagismo

Plantas, terra vegetal, vasos e **sistemas de irrigação** (se houver).



3. Mão de Obra: O Que Deve Estar no Preço?

A mão de obra externa é mais pesada e exige cuidados específicos:

Pedreiro / Instalador

Deve incluir a execução do **caimento (rampa)** para os ralos e a impermeabilização da base.

Eletricista

Instalação de **sensores de presença**, automação de iluminação e vedação de caixas de passagem.

Montadores Especializados

Montagem de **coberturas de vidro/policarbonato** e marcenaria externa.



4. A Margem de Segurança 3P

Na área externa, imprevistos são a regra, não a exceção

Reserva de Contingência

O seu **Painel de Controle** separa automaticamente **15%** para imprevistos.

Por que usar?

Ao escavar, você pode descobrir um **cano antigo estourado** ou **solo instável** que exige mais concreto. Esse dinheiro garante que a obra não pare no meio do entulho.

📌 ⚠️ Imprevistos na área externa são a regra, não a exceção. A margem de 15% não é opcional — é o que separa uma obra concluída de uma obra abandonada.



Como Usar Este Roteiro do Jeito Certo

☆ OS OUROS



Faça a Lista

Use este PDF para **listar cada parafuso e saco de cimento**.



Pesquise em Dobro

Peça orçamentos de **materiais pesados (areia/pedra)** em lojas próximas à obra para economizar no frete.



Lance no Painel

Insira os valores na **Aba Orçamento Detalhado**.



Confira o Termômetro

Veja se o custo total cabe no seu **Teto de Gastos no Painel de Controle**.

Do Levantamento ao Painel: O Fluxo Completo



Seguindo este fluxo em ordem, nenhum item será esquecido e o seu orçamento refletirá a realidade da obra — do primeiro metro de tubo ao último parafuso do pergolado.



✓ Conclusão

Um orçamento blindado na área externa foca na **resistência**. O erro não é investir em uma churrasqueira cara; o erro é esquecer que a gordura e a chuva exigem um **piso e uma drenagem de alta performance**.

Com números reais, você assume o comando do seu refúgio.

Resumo: Os Pilares do Orçamento Blindado



Quantitativos

Meça tudo antes de cotar: piso, drenagem, elétrica, hidráulica e bancadas.



Lista Blindada

Inclua infraestrutura, revestimentos, mobiliário e paisagismo — não só o visível.



Mão de Obra

Exija caimento, impermeabilização, automação e montagem especializada no preço.



Margem 3P

Reserve 15% automaticamente no Painel de Controle para imprevistos da escavação.



👉 Registre todos os valores no **Painel de Controle — Aba Orçamento Detalhado** e confira sempre o Termômetro de Gastos.

