



# PDF 10 — CHECK LIST FINAL DE ENTREGA - SALA

**A vistoria técnica: como garantir que você está recebendo uma sala digna de revista antes de fazer o último pagamento.**

*Material complementar – uso opcional*

# Antes de Começar

Este material é o seu **manual de vistoria final**. A sala é o cartão de visitas da sua casa. Um rodapé com fresta, um ponto de luz que pisca ou um cabo de rede que não funciona pode acabar com a experiência de morar bem.

## **Fechamento Financeiro**

O fechamento financeiro acontece no **Painel de Controle** — Aba Controle de Pagamentos.

## **Como Usar Este PDF**

Use este PDF como **guia visual** enquanto você caminha pela sua nova sala.



# 1. Marcenaria e Mobiliário

## O Coração da Sala

### Painel e Rack

O painel está bem fixado e nivelado? Os furos de passagem de cabos coincidem com a posição dos aparelhos?

### Dobradiças e Portas

Portas de fecho-toque ou com amortecedores estão funcionando sem estalos?

### Prateleiras e Nichos

Suportam o peso previsto? Verifique se há sinais de arqueamento ou se o acabamento nas bordas (fita de borda) está descolando.

### Limpeza Fina

A marcenaria foi entregue livre de pó de serragem dentro dos nichos e sem manchas de cola?



## ✨ 2. Acabamento e Estética

### O Olhar de Dono

#### **Pintura e Iluminação**

Ligue todas as luzes e observe as paredes de ângulo lateral. Existem "ondas", marcas de lixa ou manchas?

#### **Pisos e Revestimentos**

Caminhe por toda a sala. O piso apresenta som "oco" ou estalos ao pisar? As juntas de dilatação estão limpas e uniformes?

#### **Rodapés**

Estão bem selados com a parede? Verifique se não há frestas onde a sujeira possa acumular.

#### **Teto e Gesso**

O acabamento do cortineiro está liso? Verifique se há trincas nas quinas do rebaixo de gesso.



# 3. Funcionalidade e Tecnologia



## Elétrica e Dados

Teste todas as tomadas (use um carregador de celular). O ponto de internet (RJ45) atrás da TV está dando sinal?



## Cenas de Luz

Teste as fitas de LED e os dimmers. Elas acendem de forma contínua ou têm pontos "queimados"?



## Climatização

Ligue o Ar-condicionado no máximo por 15 minutos. Verifique se há respingos no dreno ou vibração excessiva no painel de gesso.



## Esquadrias e Cortinas

A persiana/cortina corre livremente? O isolamento acústico da janela está vedando o barulho da rua como deveria?





# Termo de Vistoria e Aceite de Entrega

*Formalize que a vistoria foi realizada e o serviço aprovado.*



## VISTORIA DE ENTREGA — MÓDULO SALA

Eu, [Seu Nome], realizei a vistoria técnica da reforma da sala referente ao projeto [Nome da Obra no **Painel de Controle**] e declaro que:

( ) O serviço foi entregue conforme o planejado e está **APROVADO**.

( ) O serviço apresenta pendências listadas abaixo e está **APROVADO COM RESSALVAS**.

**Pendências (se houver):** \_\_\_\_\_

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ Assinatura do Cliente: \_\_\_\_\_

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ Assinatura do Profissional: \_\_\_\_\_



# Como Usar Esse PDF do Jeito Certo

## Ouros de Mercado

### ✓ A Regra da Lanterna

Apague as luzes e use a lanterna do celular **rente à parede** para achar imperfeições na pintura que a luz direta esconde.

### ✓ Teste de Carga

Coloque alguns livros ou objetos decorativos nas prateleiras para garantir que a fixação é **real e não apenas estética**.

### ✗ Não Aceite "Depois Eu Volto"

Se houver uma peça de marcenaria lascada ou um vidro riscado, **anote no termo**. O "depois" na obra costuma demorar meses.

# A Regra da Lanterna na Prática

A técnica mais eficaz para detectar imperfeições na pintura é simples e gratuita: **apague todas as luzes do ambiente** e use a lanterna do celular rente à parede, em ângulo rasante.

A luz direta esconde ondas, marcas de lixa e manchas. A luz lateral as revela todas. Não pule essa etapa — ela pode salvar você de uma repintura futura.

Aplique a mesma lógica ao teto: observe o rebaixo de gesso com a lanterna em ângulo para identificar trincas nas quinas que passariam despercebidas em condições normais de iluminação.





# Resumo Visual do Checklist

Use este resumo para garantir que nenhuma área foi esquecida durante a sua vistoria.

01



## Marcenaria e Mobiliário

Painel, rack, dobradiças, portas, prateleiras, nichos e limpeza fina.

03



## Funcionalidade e Tecnologia

Elétrica, dados, cenas de luz, climatização, esquadrias e cortinas.

02



## Acabamento e Estética

Pintura, iluminação, pisos, revestimentos, rodapés, teto e gesso.

04



## Termo de Aceite

Formalize a vistoria com assinaturas e registre todas as pendências.

# Conclusão

Sua sala é o seu **refúgio social**. Uma vistoria bem feita hoje evita que você tenha que cobrir defeitos com quadros ou tapetes amanhã.

## Próximo Passo

Agora, siga para o **PDF 11** para formalizar as garantias e o check-out final.

## Fechamento Financeiro

Lembre-se: o fechamento financeiro acontece no **Painel de Controle** — Aba Controle de Pagamentos.



© 2024 MÉTODO 3P – SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DE REFORMAS. Todos os direitos reservados. Este conteúdo, incluindo a lógica do Painel de Controle e os guias técnicos, é protegido pela Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) e Propriedade Intelectual. A reprodução, revenda ou compartilhamento não autorizado constitui crime e será objeto de medidas judiciais cabíveis.

